

Заказчик - Собственники жилого дома по адресу 140185 Московская область ,п.Ильинский

Подрядчик- ООО"ЖКС" Юридический адрес :140185, Московская область ,г.о.Жуковский,
ул.Амет-хан-Султана, д.33 пом.2
адрес :140060,Московская область ,Люберецкий район,г.п. Октябрьский, ул.Текстильщики,д.7А-171

Объект - Текущий ремонт дома по адресу п.Ильинский ул.Чкалова,1

Форма по ОКУД по ОКПО ул.Чкалова , дом №1 по ОКПО Почтовый	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер дата
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2016 г.

Смета №, Чкалова 1-1

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 97,224 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 23,568 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 120,98 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,6	2843,03	2523,6	319,43		1706	1514	192		14,38 8,63	
2	ТЕРр58-16-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,3	32972,34	25895,48	877,62	312,3	9892	7769	263	94	129,9 38,97	1,38 0,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	0,6	2782,94	877,05	28,44		1670	526	17		4,46 2,68	
4	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,6	9197,37	2066,85	164,58	21,38	5518	1240	99	13	10,51 6,31	0,07 0,04
5	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,6	4372,69	3037,05	289,07	60,75	2624	1822	173	36	14,36 8,62	0,2 0,12
6	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 (верхний слой)	м2	68,4	151,87				10388					
7	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 (нижних слоев)	м2	69,6	133,7				9306					
8	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) $9\ 777,45 = 9\ 875,73 - 0,012 \times 8\ 190,01$	100 м2 покрытия	0,12	52514,61	21639,6	189,85	60,75	6302	2597	23	7	112,75 13,53	0,2 0,02
9	ТЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: $360,72 = 1\ 934,23 - 0,05 \times 2\ 734,60 - 3,1 \times 463,30 - 0,225 \times 2,44$	100 м2 изолируемой поверхности	0,6	7615,82	7331,63	284,19		4569	4399	170		38,2 22,92	
10	ТССЦ-113-0043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Жидкость гидрофобизирующая ГЮК-10	т	0,03	35140,51				1054					
11	ТЕРр65-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка водостока (прим) $282,97 = 403,30 - 2 \times 23,09 - 0,005 \times 14\ 830,00$	100 м трубопровода	0,6	6019,24	5919,08	7,11		3612	3551	4		32,2 19,32	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									56641	23418	941	150	120,98	0,59
Итого по разделу 1									97224				120,98	0,59
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах									56641	23418	941	150	120,98	0,59
Итого по акту:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4431				8,63	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									21529				38,97	0,41
Кровли									47354				31,14	0,18
Конструкции из кирпича и блоков									14509				22,92	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									9401				19,32	
Итого									97224				120,98	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы										32282				
Машины и механизмы										941				
ФОТ										23568				
ВСЕГО по акту										97224			120,98	0,59

Сдал:



Басангов А.С.

Принял:



Стрижак О.Г.